

安生环复〔2024〕51号

昆明市生态环境局安宁分局
关于对《特种光学材料与组件生产项目
环境影响报告表》的批复

云南国光光电技术有限公司：

你单位委托云南六方合源环保科技有限公司编制的《特种光学材料与组件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，（备案号【项目代码】：2406—530181—04—05—653611）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经昆明市生态环境局安宁分局行政审批领导小组研究，批复如下：

一、项目建设地点、地点、规模详见《报告表》

根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于对〈特种光

学材料与组件生产项目环境影响报告表》的技术评估意见》（昆环评估意见 安宁〔2024〕70号），在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施进行建设。

二、项目建设及运营期间重点做好以下工作

（一）严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》，按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，并与区域排水系统相协调。

运营期产品冲洗废水、抛光废水先经隔油池预处理，生活废水经隔油池、化粪池预处理后同工作服清洗废水、纯水制备废水、反冲洗水一并进入自建污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）表1中A等级标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920—2020）表1城市绿化标准的较严格标准后晴天回用于厂区绿化；雨天通过规范的排污口接园区污水管网，最终进入安宁工业园区麒麟污水处理厂。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生的废水应采取沉淀等处理措施后全部回用于施工用水及施工场地洒水降尘。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目运营期清洁工序废气经通风橱收集后进入1套“UV光

氧+活性炭吸附”装置处理后通过 1 根 15m 高的排气筒排放，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 二级标准，即：非甲烷总烃排放浓度 $\leq 120\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，排放速率（严格 50%） $\leq 5\text{kg}/\text{h}$ 。

项目无组织非甲烷总烃厂界处执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表 2 中无组织排放监控浓度标准限值，即：非甲烷总烃 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）的要求，即：非甲烷总烃 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ （监控点处 1m 平均浓度值），非甲烷总烃 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ （监控点处任意一次浓度值）。

施工过程中应合理设置围挡，对施工场地和道路适时洒水降尘，对易起尘的物料封闭堆存及运输，加强运输车辆管理，保持进出场道路路面清洁等有效的防治扬尘的措施，施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放监控浓度限值标准要求。

（三）运营期产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，在满足规划建设条件的前提下，生产车间布设应优先考虑远离增幅村一侧厂界，高噪声设备远离增幅村一侧布置，加强车辆进出管理，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中 3 类标准；增幅村应满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2 类标准。

施工过程中应合理安排施工工序及施工时间，加强设备的维

修保养，优化施工工艺，合理安排施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。废气土石方回用不完部分清运至合法弃土场规范处置；建筑垃圾分类回收利用，不能回收的部分委托有资质的单位进行处置；生活垃圾委托环卫部门及时清运处置；化粪池污泥委托环卫部门清掏清运；食堂餐厨垃圾和废油脂废委托有资质的单位清运处置；废包装材料外售；不合格产品返回上游工序处理；表胶料研磨渣、金刚砂、氧化铝集中收集后外售。自建污水处理系统污泥按鉴别标准开展属性鉴别，若属于危险废物，按危险废物处置，若鉴别不属于危险废物，委托环卫部门清运处置。废活性炭、废 UV 灯管、废矿物油、乙醇和丙酮清洁产生的废脱脂棉及包装瓶等危险废物统一收集后分类暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）、《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号）、《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市人民政府令第109号）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025—2012）。

（五）加强地下水和土壤污染防治。严格落实厂区分区防渗措施，防渗工程须委托有资质的建立单位开展施工监理，确保防渗工程符合相关要求，防渗工程应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行施工现场监理、录像、记录并存档。

（六）严格执行《报告表》中环境风险评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施。编制突发环境事件应急预案，并报安宁市生态环境保护综合行政执法大队备案。

（七）扩建完成后，项目污染物总量控制指标为：有组织非甲烷总烃 1.094t/a，无组织非甲烷总烃 0.405t/a。

（九）按照《排污许可管理条例》相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项污染措施落实后，依法完成排污许可证申领工作。

（十）认真组织实施《报告表》提出的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声等监测点进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府报告。同时，按照环境信息公开有关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息，自觉接受社会监督。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

项目建成投入试生产后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定自主开展竣工环保验收工作，经验收合格后方可

正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请安宁市生态环境保护综合行政执法大队负责项目环境现场执法和日常监督管理。

六、请依法到其他部门办理相关手续。

2024 年 10 月 11 日

（此件对外公开）

抄送：昆明市生态环境局、昆明市生态环境工程评估中心。

安宁产业园区管委会、安宁市发展和改革局、安宁市工科信局、
安宁市自然资源局、安宁市住房与城乡建设局、安宁市水务局、
安宁市应急管理局。

昆明市生态环境局安宁分局各个科室（队、站）、
云南六方合源环保科技有限公司。

昆明市生态环境局安宁分局办公室

2024 年 10 月 11 日印发
